

Dodatok č. 1

č. *14*.../2026

k Zmluve o dielo č. 77/2025 zo dňa 31.07.2025

na realizáciu stavby : „Rozšírenie kapacity MŠ v obci Závadka nad Hronom“

uzatvorený medzi :

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán :

IČO :

Oprávnené osoby pre rokovanie:

Právna forma :

Bankové spojenie :

IBAN :

(ďalej len „ Objednávateľ “)

Obec Závadka nad Hronom

Osloboditeľov 27, 97667 Závadka nad Hronom

Mgr. Vladimír Šiška, starosta obce

00 313 947

Mgr. Vladimír Šiška

Samospráva

Prima banka Slovensko, a.s.

SK79 5600 0000 0020 0121 1001

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Štatutárny orgán :

Oprávnené osoby pre rokovanie:

(ďalej len „ Zhotoviteľ “)

TOP-MONT SK s.r.o.

Záhradná 150, 976 64 Bacúch,

44660821

SK2020476799

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK62 0900 0000 0051 8894 4435

Mgr. Jozef Betka – konateľ spoločnosti

Mgr. Jozef Betka – konateľ spoločnosti

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 31.07.2025 Zmluvu o dielo č. 77/2025 *(ďalej len „zmluva“)*, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo : stavba - „Rozšírenie kapacity MŠ v obci Závadka nad Hronom“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela.
2. Z titulu nutnosti vykonania navyše prác (t. j. nad rozsah prác podľa Zmluvy o dielo č. 77/2025 zo dňa 31.07. 2025) ako aj sledujúc spoločné záujmy a ciele sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 77/2025 zo dňa 31.07. 2025 nasledovne :

Čl. II. Predmet dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že pôvodné znenie **Článku IV. „CENA PREDMETU ZMLUVY“, bod 1., Zmluvy o dielo č. 77/2025 zo dňa 31.07.2025** sa v celom rozsahu nahrádza z titulu navyše prác (t. j. nad rozsah prác podľa Zmluvy o dielo č. 77/2025 zo dňa 31.07. 2025) nasledovným znením :

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH 365 851,19 EUR (slovom: tristošesťdesiatpäťtisícosemstopäťdesiatjeden EUR a devätnásť centov)

DPH 23 % 84 145,77 EUR (slovom: osemdesiatštyritisícstoštyridsaťpäť EUR a sedemdesiatsedem centov)

Cena s DPH 449 996,96 EUR (slovom: štyristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodevät'desiatšesť EUR a deväťdesiatšesť centov)

Celková cena diela podľa tejto zmluvy pozostáva z ceny za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy a to :

Cena s DPH 449 996,96 EUR (slovom: štyristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodevät'desiatšesť EUR a deväťdesiatšesť centov) a z ceny za navyše práce a to :

Cena s DPH 59 928,65 EUR (slovom: päťdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťosem EUR a šesťdesiatpäť centov)

Celková cena diela predstavuje peňažnú čiastku v sume

Cena s DPH 509 925,61 EUR (slovom : päťstodeväťtisícdeväťstodvadsaťpäť EUR a šesťdesiatjeden centov)

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 77/2025 zo dňa 31.07. 2025 ostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 77/2025 zo dňa 31.07. 2025.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ.
5. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 tvorí príloha č. 1 a to Prehľad rozpočtových nákladov navyše prác (t. j. nad rozsah prác podľa Zmluvy o dielo č. 77/2025 zo dňa 31.10. 2025)

V Závadke nad Hronom, dňa 23.02.2026

Objednávateľ :



Mgr. Vladimír Šiška
starosta obce



Zhotoviteľ :

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Basúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK2022775370

Mgr. Jozef Betka
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25_2
Stavba: NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

JKSO: Miesto: KS: Dátum: 11. 1. 2026
Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom IČO: IČ DPH:
Zhotoviteľ: TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch IČO: IČ DPH:
Projektant: IČO: IČ DPH:
Spracovateľ: IČO: IČ DPH:
Poznámka:

Cena bez DPH			48 722,48
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	48 722,48	11 206,17
Cena s DPH v EUR			59 928,65



17.2.2026

Projektant


Spracovateľ

Dátum a podpis: 17.2.2026 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK2022775370

Dátum a podpis: 17.2.2026 Pečiatka

Dátum a podpis: 17.2.2026 Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25_2

Stavba: NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Miesto: Dátum: 11. 1. 2026

Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ: TOP-MONT SK s.r.o.,Záhradná 150, 97664 Bacúch

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		48 722,48	59 928,65
25	NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2	48 722,48	59 928,65
25	NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2	41 551,21	51 107,99
UK	Vykurovanie	6 157,05	7 573,17
ZTI_2	Zdravotechnika _2	1 014,22	1 247,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Objekt:

25 - NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11. 1. 2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOP-MONT SK s.r.o.,Záhradná 150, 97664 Bacúch

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	41 551,21
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	41 551,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	41 551,21	23,00%	9 556,78

Cena s DPH v EUR **51 107,99**



Projektant

Spracovateľ



TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK2022775370

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Objekt:

25 - NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Miesto:

Dátum: 11. 1. 2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOP-MONT SK s.r.o.,Záhradná 150, 97664 Bacúch

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 551,21

D HSV Práce a dodávky HSV

14 275,66

D 1 Zemné práce

918,13

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,000	75,40	603,20
	W		výkop 1.PP				
	W		8		8,000		
	W		Súčet		8,000		
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,000	15,10	120,80
3	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch v hornine 1 až 4	m3	1,000	123,73	123,73
4	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,000	53,80	53,80
5	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	2,000	5,70	11,40
6	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	1,000	5,20	5,20

D 1.1 Odstránenie podbitia

529,91

7	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov -0,01400 t	m2	200,000	1,80	360,00
8	K	979011131.R	Zvislá doprava sutiny ručne do 3,5 m	t	3,780	30,55	115,48
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,780	14,40	54,43

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

80,40

10	K	317162335.R	Keramický preklad, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	26,80	80,40
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	-------	-------

D 3.1 Oceleové nosníky

1 840,00

11	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,800	2 180,00	1 744,00
12	K	413232221.S	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	6,000	16,00	96,00

D 3.2 Material tovar naviac

825,00

13	K	311272022.S	Hasiaci prístroj práškový vrátane osadenia	ks	5,000	45,00	225,00
14	K	311361821.R	Nerezový stôl	ks	2,000	300,00	600,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 023,60

15	K	62299.R	Vonkajšie zrovnanie na hrubo oprava omietok	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
16	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,500	168,00	420,00
	W		10*0,25 miestnosť 1.02		2,500		
	W		Súčet		2,500		
17	K	631362441.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	10,000	10,36	103,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8.1			Dažďová kanalizácia				1 625,00
25	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125 s materiálom	m	65,000	25,00	1 625,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 958,10
28	K	95299500.R	Vypratanie priestorov , stará krytina , zariadenie	hod	70,000	22,50	1 575,00
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,780	16,80	63,50
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,780	0,50	1,89
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,780	14,40	54,43
32	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,780	1,65	6,24
33	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,780	68,00	257,04
D 9.1			Vybúranie okien, zamurovanie otvorov M.č. 1.09 a 1.04 elektro...				2 095,50
36	K	310239411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehly na maltu cementovú	m3	5,500	381,00	2 095,50
D 99			Presun hmôt HSV				2 380,02
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,334	30,00	2 380,02
D PSV			Práce a dodávky PSV				26 805,55
D 713			Izolácie tepelné				3 812,10
38	K	713112131.R	Montáž tepelnej izolácie prekladov bokom a spodkom s úpravou lepením, skrutkovaním	m2	15,000	12,00	180,00
39	M	283750001600	Doska XPS STYRODUR hr. 30 mm	m2	2,600	7,50	19,50
40	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR hr. 100 mm	m2	12,400	24,00	297,60
41	K	998713202.S	Tepelná izlacia 150mm 16kg/m2 s pokládkou	m2	195,000	17,00	3 315,00
D 762			Konštrukcie tesárske_spevnenie krovu a laťovanie				12 064,82
67	K	762081	Obrúsenie hranolov podkrovia a protipožiarny náter	kpl	1,000	400,00	400,00
42	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	280,000	21,55	6 034,00
43	M	605420000380	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW dĺžka 5000/ 7000 mm	m3	7,860	460,00	3 615,60
44	K	762341252.S	Montáž laty a kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	175,000	2,20	385,00
45	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	2,300	470,00	1 081,00
VV			2,09090909090909*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		2,300		
VV			Súčet		2,300		
46	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,800	37,32	291,10
VV			5,5+2,3		7,800		
VV			Súčet		7,800		
47	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	57,361	4,50	258,12
D 763			Konštrukcie sádkartónové _PODHLAD				2 055,98
48	K	763138233	Podhlad SDK 1x15mm RF závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD zhustená	m2	195,000	10,00	1 950,00
49	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	88,320	1,20	105,98
D 763_2			Konštrukcie sádkartónové _PODKROVIE strop, stolice, stlp..				3 289,26
49	K	763160004	Podhlad SDK závesný na jednúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12,5mm TI 150 + 100	m2	26,000	95,00	2 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu penetráciou základnou	m2	26,000	1,49	38,74
62	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	26,000	10,55	274,30
63	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	m2	26,000	12,16	316,16
64	K	784451271.S	Maľby z maliarskych zmesí, základné ručne nanášané dvojnásobné	m2	26,000	3,41	88,66
60	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	10,140	10,00	101,40
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 750,00
56	K	767612255	Montáž a dodávka požiarneho okna hliníkového	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
57	K	767612980	Montáž a dodávka dvere protipožiarne do podkrovia	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
65	K	767649980	Montáž a dodávka zábradlia_madla	kpl	1,000	500,00	500,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 643,39
51	K	771275105.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	15,000	28,00	420,00
52	M	597640000200.S	Obkladačky keramické dodávka	m2	19,386	25,00	484,65
	W		15*1,05		15,750		
	W		20*0,1*1,1		2,200		
	W		Súčet		17,950		
	W		17,95*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		19,386		
53	M	611990002100.S	Lišta schodová,	m	32,000	9,70	310,40
	W		29,6296296296296*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		32,000		
54	K	771411023.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových	m	20,000	18,60	372,00
55	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,871	3,55	56,34
D 775			Podlahy vlysové a parketové				190,00
50	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	10,000	19,00	190,00
	W		miest.č 1.02				
	W		10		10,000		
	W		Súčet		10,000		
D M			Práce a dodávky M				470,00
D 21-M			Elektromontáže				470,00
66	K	2101015.R	Elektroinštalácia vonkajší obvod + svietidlá	kpl	1,000	470,00	470,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Objekt:

25 - NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Časť:

UK - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11. 1. 2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOP-MONT SK s.r.o.,Záhradná 150, 97664 Bacúch

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 157,05
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 157,05


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 157,05	23,00%	1 416,12

Cena s DPH v EUR **7 573,17**



Projektant

Spracovateľ



TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK2022775370

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Objekt:

25 - NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Časť:

UK - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 11. 1. 2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOP-MONT SK s.r.o.,Záhradná 150, 97664 Bacúch

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 157,05

D PSV Práce a dodávky PSV 6 157,05

D 713 Izolácie tepelné 352,80

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	48,000	4,55	218,40
2	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	48,000	2,80	134,40

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 621,00

3	K	73200	Montáž skupiny čerpadlovej	kus	1,000	149,00	149,00
4	M	28600	Skupina čerpadlová Cosmo UK 1" ALPHA 25-60 nezmiešavaná	ks	1,000	472,00	472,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 333,60

5	K	733151125.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	48,000	68,05	3 266,40
6	K	733191202.S	Tlaková skúška medeneho potrubia nad 35 do 64 mm	m	48,000	1,40	67,20

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 849,65

7	K	73510	Montáž 3 cestný ventil	kus	1,000	9,60	9,60
8	M	48473	Ventil guľový 3-cestný MBA 132 G 5/4" M/M/M 230VAC, Kvs (m3/hod) 11.30	ks	1,000	207,00	207,00
9	K	73511	Suché podlahové vykurovanie rozteč 150, izolacia 30	m2	19,000	43,45	825,55
10	K	73514	Montáž zostavy rozdeľovač /zberač na stenu typ 9 cestný	kus	1,000	18,00	18,00
11	M	4848100	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine 9 vykurovacích okruhov, prietokomer	ks	1,000	350,00	350,00
12	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	37,50	37,50
13	K	73599	Montáž magnetického filtra	kus	1,000	29,00	29,00
14	M	55199	Filter magnetický TRINNITY XL 5/4" ,včetně rohových gul.kohútov, odvzdušnený, vypúštenie	kus	1,000	146,40	146,40
15	K	73599.1	Montáž expanznej nádoby	kus	1,000	12,00	12,00
16	M	484619	Nádoba expanzná membránová N 35/4, 1,5 bar Reflex biela	ks	1,000	81,60	81,60
17	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	18,11	18,11
18	M	484650041800.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 okruhov, šxvxhí 950x715-695x110-150 mm, oceľový plech	ks	1,000	114,89	114,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Objekt:

25 - NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Časť:

ZTI_2 - Zdravotechnika_2

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11. 1. 2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 014,22

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 014,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	639,22	23,00%	147,02

Cena s DPH

v EUR

1 161,24



Projektant

Spracovateľ



TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK2022775370

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Objekt:

25 - NAVIAC PRÁCE _Materská škola Závadka nad Hronom- materská škola 2

Časť:

ZTI_2 - Zdravotechnika _2

Miesto:

Dátum: 11. 1. 2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 014,22

D PSV Práce a dodávky PSV

1 014,22

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

262,30

1	K	72290	Montáž membr redukčného tlakového ventilu 1"	kus	1,000	14,80	14,80
2	M	551118	Membránový redukčný tlakový ventil, 1" mm Herz	ks	1,000	91,50	91,50
3	K	72291	Montáž guľového kohúta, závitového priameho pre vodu G 1"	pár	2,000	7,24	14,48
4	M	551120	Guľový uzáver pre vodu 1" niklovaná mosadz	pár	2,000	14,10	28,20
5	K	72292	Montáž vykurovacej tyče	kus	1,000	17,76	17,76
6	M	551230	Elektrické vykurovacie teleso závitové TJ 6/4" 3kW PRO k ohrievaču typu BCH 200 QUADROFLEX	kus	1,000	95,56	95,56
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							751,92
7	K	72529	Montáž expanznej nádrže na vodu	ks	1,000	35,88	35,88
8	M	551420	Nádoba expanzná s vakom Refix DD 18/10w pre pitnú vodu	ks	1,000	154,80	154,80
9	K	72530	Montáž cirkulačného čerpadla s príslušenstvom	ks	1,000	48,00	48,00
10	K	72550	Montáž zmiešavacej armatúry na vodu	ks	5,000	25,00	125,00
11	M	541320007200	Termostatický zmiešavač , závitová prípojka	ks	5,000	50,00	250,00
12	M	551600	EVOSTA2 11/85 SAN R 1/2" Elektronické cirkulačné čerpadlo pre horkovodný systém DAB vrátane RP 0,40€	ks	1,000	138,24	138,24