

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Vysekание otvoru pre rozvádzač				
54	K	Pol94	Úpravy slaboprúdovej inštalácie	hzs	120,000	14,39	1 726,80
	PP		Úpravy slaboprúdovej inštalácie				
55	K	Pol95	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,000	19,99	19,99
	PP		Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice				
56	K	Pol96	Krabica pre ekvipotenciálnu svorkovnicu, pod omietku	ks	1,000	4,05	4,05
	PP		Krabica pre ekvipotenciálnu svorkovnicu, pod omietku				
57	K	Pol97	Ochranné pospájanie vodičom 4-25 mm2, pevne	m	240,000	1,78	427,20
	PP		Ochranné pospájanie vodičom 4-25 mm2, pevne				
58	K	Pol98	Montáž svorky na potrubie s pásom (Bernard)	ks	18,000	3,88	69,84
	PP		Montáž svorky na potrubie s pásom (Bernard)				
59	K	Pol99	Ukončenie vodičov do 4 mm2	ks	60,000	0,78	46,80
	PP		Ukončenie vodičov do 4 mm2				
60	M	Pol9	Rozvádzač RS1, vr. príst. náplne, v.č. E 4	ks	1,000	1 127,64	1 127,64
	PP		Rozvádzač RS1, vr. príst. náplne, v.č. E 4				
61	M	Pol10	Rozvádzač RS2, vr. príst. náplne, v.č. E 4	ks	1,000	705,00	705,00
	PP		Rozvádzač RS2, vr. príst. náplne, v.č. E 4				
62	M	Pol16	Zásuvka jedn. 10/16A, 250 V, ABB Tango 5518A-A2359 B	ks	54,000	3,36	181,44
	PP		Zásuvka jedn. 10/16A, 250 V, ABB Tango 5518A-A2359 B				
63	M	Pol17	Rámik ABB Tango 3101-A310B	ks	81,000	0,73	59,13
	PP		Rámik ABB Tango 3101-A310B				
64	M	Pol18	Krabica prístrojová KPR 68 KA, hl. 66 mm	ks	81,000	0,70	56,70
	PP		Krabica prístrojová KPR 68 KA, hl. 66 mm				
65	M	Pol19	Zásuvka 3f. IZG 1653, 400 V, 16 A	ks	1,000	6,79	6,79
	PP		Zásuvka 3f. IZG 1653, 400 V, 16 A				
66	M	Pol20	Kábel 1-CHKE-V 5Cx1,5	m	180,000	1,47	264,60
	PP		Kábel 1-CHKE-V 5Cx1,5				
67	M	Pol21	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	720,000	0,83	597,60
	PP		Kábel N2XH-J 3x1,5				
68	M	Pol22	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	180,000	0,98	176,40
	PP		Kábel N2XH-J 5x1,5				
69	M	Pol23	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	950,000	0,95	902,50
	PP		Kábel N2XH-J 3x2,5				
70	M	Pol24	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	90,000	1,36	122,40
	PP		Kábel N2XH-J 5x2,5				
71	M	Pol25	Kábel N2XH-J 5x4	m	320,000	2,58	825,60
	PP		Kábel N2XH-J 5x4				
72	M	Pol26	Kábel N2XH-J 5x6	m	210,000	3,79	795,90
	PP		Kábel N2XH-J 5x6				
73	M	Pol27	Rúrka elinšt. PVC ohybná 16, 061203	m	300,000	0,14	42,00
	PP		Rúrka elinšt. PVC ohybná 16, 061203				
74	M	Pol28	Rúrka elinšt. PVC ohybná 20, 061204	m	100,000	0,18	18,00
	PP		Rúrka elinšt. PVC ohybná 20, 061204				
75	M	Pol29	Požiarné tlačidlo nástenné SCAME 676.35100, IP55	ks	1,000	25,86	25,86
	PP		Požiarné tlačidlo nástenné SCAME 676.35100, IP55				
76	M	Pol30	ELI zariadenia pre príľahlý sklad	súpr.	1,000	37,07	37,07
	PP		ELI zariadenia pre príľahlý sklad				

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08901 Svidník
IČO: 36451576, IČ DPH: SK202002100



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

1.7 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

KS:

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ:

Obec Závadkanad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

Projektant:

Ing. arch. Martin Mišura

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

61 350,23

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

61 350,23

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

75 460,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Centrálna 812/13

08901 Svidník

IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020002160

08 08 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt: 1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť: 1.7 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ: Obec Závadkanad Hronom

Projektant: Ing. arch. Martin
Mišura

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	61 350,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	22 443,10
99 - Presun hmôt HSV	89,81
PSV - Práce a dodávky PSV	38 817,32
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	8 041,40
766 - Konštrukcie stolárske	508,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 774,10
771 - Podlahy z dlaždíc	9 633,36
775 - Podlahy vlysové a parketové	757,62
776 - Podlahy povlakové	11 302,55
781 - Obklady	4 395,36
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 404,73

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **61 350,23**

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08901 Svidník
IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020302100



ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

1.7 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:

KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum:

08.08.2025

Objednávateľ:

Obec Závadkanad Hronom

Projektant:

Ing. arch. Martin
Mišura

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 350,23

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				22 443,10	
1	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	7,960	3,91	31,12
PP		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou					
2	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	7,960	3,40	27,06
PP		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery					
3	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	7,960	12,74	101,41
PP		Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm					
4	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	7,960	9,67	76,97
PP		Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením					
VV		"mč1,16"7,96				7,960	
VV		Súčet				7,960	
5	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	875,076	2,51	2 196,44
PP		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou					
VV		887,314-12,238				875,076	
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	12,238	2,81	34,39
PP		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou					
7	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	875,076	2,37	2 073,93
PP		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery					
8	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	12,238	2,52	30,84
PP		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery					
9	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	789,948	10,93	8 634,13
PP		Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm					
VV		"plocha stien spolu"887,314				887,314	
VV		"odpočet ker. obklad"-85,128				-85,128	
VV		-12,238				-12,238	
VV		Súčet				789,948	
10	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	12,238	10,67	130,58
PP		Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm					
VV		12,238				12,238	
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	875,076	10,27	8 987,03
PP		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením					
VV		"mč1,02"(3,92*2+10,79*2)*3,2				94,144	
VV		-0,9*2*5-0,8*2*2-1,1*2,65-1,19*1,77*2				-19,328	
VV		0,45*1,19*2+0,45*1,77*2*2+0,45*1,1+0,45*2,65*2				7,137	
VV		"mč1,03"(10*2+6,19*2)*3,2				103,616	
VV		-0,9*2-1,19*1,77*6				-14,438	
VV		0,63*1,19*6+0,63*1,77*2*6				17,879	
VV		"mč1,04"(2,16*2+5,57*2)*3,2				49,472	
VV		-0,6*2-0,8*2				-2,800	
VV		"mč1,05"(2,16*2+0,9*2)*3,2				19,584	
VV		0,6*2-1,29*1,77				-1,083	
VV		0,63*1,29+0,63*1,77*2				3,043	
VV		"mč1,06"(6,26*2+10,37*2)*3,2				106,432	
VV		-0,9*2-1,19*1,77*6				-14,438	
VV		0,63*1,19*6+0,63*1,77*2*6				17,879	
VV		"mč1,07"(6,86*2+3,88*2)*3,2				68,736	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-0,9*2-1,07*1,77*2		-5,588		
VV			0,63*1,07*2+0,63*1,77*2*2		5,809		
VV			"mč1,08"(6,26*2+10,39*2)*3,2		106,560		
VV			-1,29*1,77*2-1,19*1,77*4-0,9*2		-14,792		
VV			0,63*1,29*2+0,63*1,77*2*2+0,63*1,19*4+0,63*1,77*2*4		18,005		
VV			"mč1,09"(2,13*2+6,6*2)*3,2		55,872		
VV			-0,8*2-1,29*1,77		-3,883		
VV			0,63*1,29+0,63*1,77*2		3,043		
VV			"mč1,10"(7,62*2+6,23*2)*3,2		88,640		
VV			-0,9*2*2-1,2*1,78-1,29*1,77*3		-12,586		
VV			0,63*1,29*3+0,63*1,77*2*3		9,129		
VV			"mč1,11"(7,5*2+3,74*2)*3,2		71,936		
VV			-0,8*2-0,9*2*2-1,29*1,77*2		-9,767		
VV			0,63*1,29*2+0,63*1,77*2*2		6,086		
VV			"mč1,12"(1,74*2+2,34*2)*2,9		23,664		
VV			-0,9*2-0,9*2,65		-4,185		
VV			0,45*0,9+0,45*2,65*2		2,790		
VV			"mč1,13"(2,11*2+1,15*2)*2,9		18,908		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			"mč1,14"(2,11*2+1,07*2)*2,9		18,444		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			"mč1,15"(2,68*2+2,5*2)*3,2		33,152		
VV			-0,8*2-1,29*1,77		-3,883		
VV			0,63*1,29+0,63*1,77*2		3,043		
VV			"mč1,16"(3,4*2+2,34*2)*3,76		43,165		
VV			-1,1*2,65		-2,915		
VV			0,63*1,1+0,63*2,65*2		4,032		
VV			Medzisúčtet		887,314		
VV			-12,238		-12,238		
VV			Súčtet		875,076		
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,238	9,74	119,20
PP			Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením				
VV			"mč1,13"(2,11*2)*2,9		12,238		
D	99		Presun hmôt HSV				89,81
13	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	8,578	10,47	89,81
PP			Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky nad 6 do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 817,32
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				8 041,40
14	M	642350000100.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca detská	ks	7,000	121,13	847,91
PP			Misa záchodová keramická voľne stojaca detská				
15	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová	ks	1,000	205,80	205,80
PP			Misa záchodová keramická závesná bezbariérová				
16	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	7,000	41,28	288,96
PP			Umývadlo keramické detské závesné				
17	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	5,000	101,19	505,95
PP			Umývadlo keramické bežný typ				
18	M	642110004301.S	Umývadlo keramické pre telesne postihnutých s úsporným sifónom	ks	1,000	124,96	124,96
PP			Umývadlo keramické pre telesne postihnutých s úsporným sifónom				
19	M	553520003700.S	Madlo pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované	ks	2,000	163,28	326,56
PP			Madlo pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované				
20	M	642520000200.S	Pisoárová deliaca stena keramická	ks	8,000	74,30	594,40
PP			Pisoárová deliaca stena keramická				
21	M	552230000100.S	Kút sprchový štvrtkruhový, dvojdielny, rozmer 800x800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo kalené	ks	1,000	505,17	505,17
PP			Kút sprchový štvrtkruhový, dvojdielny, rozmer 800x800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo kalené				
22	M	449150000100.S	Hydrantový systém so sploštitelnou hadicou C 52	ks	1,000	200,75	200,75
PP			Hydrantový systém so sploštitelnou hadicou C 52				
23	M	449160005200.S	Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2", PN 25), so spojkou Al	ks	1,000	72,56	72,56
PP			Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2", PN 25), so spojkou Al				
24	K	725119107.S	Montáž zariadení záchodov splachovacích nádrží keramických s bočným napúšťaním	ks	8,000	23,53	188,24
PP			Montáž zariadení záchodov splachovacích nádrží keramických s bočným napúšťaním				
25	K	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny plastovej	ks	8,000	9,74	77,92
PP			Montáž písoárovej deliacej steny plastovej				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	725219401.S	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na skrutky do muriva	ks	13,000	39,65	515,45
	PP		Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na skrutky do muriva				
27	K	725241111.S	Montáž sprchovacích vaničiek akrylátových štvorcových 800x800 mm	ks	1,000	55,86	55,86
	PP		Montáž sprchovacích vaničiek akrylátových štvorcových 800x800 mm				
28	K	725329130.S	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojité, dvojrezových, bez výtokových armatúr	ks	1,000	33,23	33,23
	PP		Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojité, dvojrezových, bez výtokových armatúr				
29	M	552310001900.S	Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky	ks	1,000	89,52	89,52
	PP		Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky				
30	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	24,15	24,15
	PP		Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry				
31	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	213,45	213,45
	PP		Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou				
32	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného	ks	45,000	6,29	283,05
	PP		Montáž ventilu nástenného				
33	M	551110020600.S	Ventil rohový	ks	45,000	7,41	333,45
	PP		Ventil rohový				
34	K	725829203.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej termostatickej s mechanickým ovládaním	ks	14,000	12,46	174,44
	PP		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej termostatickej s mechanickým ovládaním				
35	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	7,000	80,87	566,09
	PP		Batéria umývadlová stojanková páková				
36	M	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá termostatická	ks	7,000	176,20	1 233,40
	PP		Batéria pre detské umývadlá termostatická				
37	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	4,71	4,71
	PP		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej				
38	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	83,35	83,35
	PP		Batéria sprchová nástenná páková				
39	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	14,000	10,32	144,48
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm				
40	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	14,000	19,22	269,08
	PP		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40				
41	K	725869320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm	ks	1,000	9,06	9,06
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm				
42	M	551620011700.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast	ks	1,000	16,32	16,32
	PP		Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast				
43	K	725869350.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm	ks	1,000	9,61	9,61
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm				
44	M	551620014000.S	Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku	ks	1,000	43,52	43,52
	PP		Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku				
D		766	Konštrukcie stolárske				508,20
74	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	27,05	27,05
	PP		Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania				
75	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	24,72	24,72
	PP		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený				
76	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové 1/2 presklené pieskované sklo, šírka 600-900 mm, DTD + dýha dub, medený okopový plech	ks	1,000	232,38	232,38
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové 1/2 presklené pieskované sklo, šírka 600-900 mm, DTD + dýha dub, medený okopový plech				
77	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	86,40	86,40
	PP		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	133,69	133,69
PP			Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere				
79	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,660	0,85	3,96
PP			Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
							1 774,10
45	K	767590205	Montáž čistiacej rohože	m2	0,540	2,78	1,50
PP			Montáž čistiacej rohože				
VV			"1/2"0,6*0,9				0,540
VV			Súčet				0,540
46	M	697540000100	Čistiaca rohož z tvrdého vlákna s vaničkou	m2	0,540	50,52	27,28
PP			Čistiaca rohož z tvrdého vlákna s vaničkou				
47	K	767590225	Montáž rámu k čistiacim rohožiam	m	3,000	16,50	49,50
PP			Montáž rámu k čistiacim rohožiam				
VV			"1/2"0,6*2+0,9*2				3,000
VV			Súčet				3,000
48	M	697590000200	Zápusťný rám k čistiacej rohoži	m	3,060	21,39	65,45
PP			Zápusťný rám k čistiacej rohoži				
49	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	320,000	2,81	899,20
PP			Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg				
VV			"drážky pre ležatú kanalizáciu"320				320,000
VV			Súčet				320,000
50	M	133510000500.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 20x1,5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,336	2 118,59	711,85
PP			Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 20x1,5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185				
VV			320,000/1000*1,05				0,336
VV			Súčet				0,336
51	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,148	1,06	19,32
PP			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 771			Podlahy z dlaždíc				
							9 633,36
52	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	76,420	4,69	358,41
PP			Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu				
VV			"mč1,02"3,92*2+10,79*2-0,8*2-0,9*3-1,1				24,020
VV			"mč1,10"7,62*2+6,23*2-0,9				26,800
VV			"mč1,12"1,74*2+2,34*2-0,9*2-0,8*2				4,760
VV			"mč1,13"2,11*2+1,15*2-0,8				5,720
VV			"mč1,14"2,11*2+1,07*2-0,8				5,560
VV			"mč1,15"2,68*2+2,5*2-0,8				9,560
VV			Súčet				76,420
53	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	162,920	24,92	4 059,97
PP			Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného				
VV			"mč1,02"42,3				42,300
VV			"mč1,04"11,89				11,890
VV			"mč1,05"1,94				1,940
VV			"mč1,09"13,95				13,950
VV			"mč1,10"48,75				48,750
VV			"mč1,11"20,71				20,710
VV			"mč1,12"4,07				4,070
VV			"mč1,13"2,43				2,430
VV			"mč1,14"2,25				2,250
VV			"mč1,15"6,67				6,670
VV			"mč1,16"7,96				7,960
VV			Súčet				162,920
54	M	597740001600.S	Dlaždice keramické	m2	184,480	26,08	4 811,24
PP			Dlaždice keramické				
VV			76,42*0,1*1,04				7,948
VV			162,92*1,04				169,437
VV			Súčet				177,385
VV			177,385*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva				184,480
VV			Súčet				184,480
55	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,879	4,65	403,74
PP			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 775			Podlahy vlysové a parketové				
							757,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	61,900	11,06	684,61
	PP		Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t				
	VV		"mč1,03"61,9		61,900		
	VV		Súčet		61,900		
57	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	26,170	2,79	73,01
	PP		Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t				
	VV		"mč1,07"26,17		26,170		
	VV		Súčet		26,170		
D 776 Podlahy povlakové							11 302,55
58	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	52,940	3,11	164,64
	PP		Lepenie podlahových soklov z PVC				
	VV		"mč1,06"6,26*2+10,37*2-0,9		32,360		
	VV		"mč1,07"6,86*2+3,88*2-0,9		20,580		
	VV		Súčet		52,940		
59	M	611990002900.S	Lišta soklová	m	60,515	3,11	188,20
	PP		Lišta soklová				
	VV		52,94*1,02		53,999		
	VV		63,88*0,1*1,02		6,516		
	VV		Súčet		60,515		
60	K	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	63,880	3,41	217,83
	PP		Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca				
	VV		"mč1,03"10*2+6,19*2-0,9		31,480		
	VV		"mč1,08"6,26*2+10,39*2-0,9		32,400		
	VV		Súčet		63,880		
61	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	172,700	4,02	694,25
	PP		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t				
	VV		"mč1,06"62,57		62,570		
	VV		"mč1,08"62,66		62,660		
	VV		"mč1,10"47,47		47,470		
	VV		Súčet		172,700		
62	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	88,770	9,12	809,58
	PP		Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click				
	VV		"mč1,06"63,1		63,100		
	VV		"mč1,07"25,67		25,670		
	VV		Súčet		88,770		
63	M	284110004655.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka nad 5 mm	m2	91,433	46,38	4 240,66
	PP		Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka nad 5 mm				
	VV		88,77*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		91,433		
	VV		Súčet		91,433		
64	K	776572100.S	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov voľne	m2	125,090	3,81	476,59
	PP		Položenie textilných podláh - kobercov z pásov voľne				
	VV		"mč1,03"61,9		61,900		
	VV		"mč1,08"63,19		63,190		
	VV		Súčet		125,090		
65	M	697410001700.S	Koberec metrážny všiváň	m2	131,345	23,39	3 072,16
	PP		Koberec metrážny všiváň				
	VV		125,09*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		131,345		
	VV		Súčet		131,345		
66	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	213,860	6,54	1 398,64
	PP		Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm				
	VV		"mč1,03"61,9		61,900		
	VV		"mč1,06"63,1		63,100		
	VV		"mč1,07"25,67		25,670		
	VV		"mč1,08"63,19		63,190		
	VV		Súčet		213,860		
67	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	108,572	0,37	40,00
	PP		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 781 Obklady							4 395,36
68	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	85,128	24,71	2 103,51
	PP		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného				
	VV		"mč1,04"(2,16*2+5,57*2)*1,4-0,8*1,4-0,6*1,4		19,684		
	VV		"mč1,05"(2,16*2+0,9*2)*2,2-0,6*2		12,264		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"mč1,07"1,2*2,15		2,580		
	VV		"mč1,09"(2,13*2+6,61*2)*1,4-0,8*2		22,872		
	VV		"mč1,11"(5,78+3,74+4,7+2,62)*1,8-1,2*1-0,9*1,8-1,29*0,92*2		25,118		
	VV		"mč1,16"1,45*1,8		2,610		
	VV		Súčet		85,128		
69	M	597640000400.S	Obkladačky keramické	m2	88,533	24,72	2 188,54
	PP		Obkladačky keramické				
	VV		85,128*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		88,533		
	VV		Súčet		88,533		
70	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,806	2,31	103,31
	PP		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				2 404,73
71	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	572,183	1,38	789,61
	PP		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t				
	VV		"nosné murivo po obvode"				
	VV		(32,38+17,36+62,27+29,42+17,46+42,92)*3,2		645,792		
	VV		-1,1*2,65*3-1,29*1,77*10-1,19*1,77*18-1,07*1,77*2-0,6*0,55		-73,609		
	VV		Súčet		572,183		
72	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	593,792	0,45	267,21
	PP		Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m				
	VV		"steny"802,186		802,186		
	VV		"strop"7,96		7,960		
	VV		"odpočet olejový náter"-204,116		-204,116		
	VV		-12,238		-12,238		
	VV		Súčet		593,792		
73	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	593,792	2,27	1 347,91
	PP		Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m				

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08901 Svidník
IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020302180



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

**1.8 - Opatreniami na zabránenie vztlínavej vlhkosti stien a odvedenia
dažďovej vody z bezprostredného okoli**

JKSO:

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

KS:

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ:

Obec Závadkanad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

Projektant:

Ing. arch. Martin Mišura

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

""K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na STAVEBNÉ POVOLENIE."" "

Náklady z rozpočtu

48 183,96

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

48 183,96

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

59 266,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08901 Svidník
IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020002160

RIEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt: 1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť: 1.8 - Opatreniami na zabránenie vzĺínavej vlhkosti stien a odvedenia
dažďovej vody z bezprostredného okoli

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ: Obec Závadkanad Hronom

Projektant: Ing. arch. Martin
Mišura

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	48 183,96
HSV - Práce a dodávky HSV	11 838,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 958,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 509,87
99 - Presun hmôt HSV	370,74
PSV - Práce a dodávky PSV	11 886,70
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 886,70
M - Práce a dodávky M	18 644,40
21-M - Elektromontáže	18 644,40
OST - Ostatné	5 813,91

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **48 183,96**

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08901 Svidník
IČO: 36451576, IČ DPH: SK202002100



ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt: 1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť: 1.8 - Opatreniami na zabránenie vzĺínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody z bezprostredného okoli

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum: 08.08.2025

Obdobie: Obec Závadkanad Hronom

Projektant: Ing. arch. Martin
Mišura

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Vandriak

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 183,96

D HSV Práce a dodávky HSV 11 838,95

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 958,34

1 K 612465113.S Vnútrotný sanačný systém stien, sanačný prednástreš cementový, krytie 100% m2 201,810 11,36 2 292,56

FP Vnútrotný sanačný systém stien, sanačný prednástreš cementový, krytie 100%

2 K 612465165.S Vnútrotný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 30 mm m2 201,810 33,03 6 665,78

FP Vnútrotný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 30 mm

W "nosné murivo po obvode na výšku 1m"

W (32,38+17,36+62,27+29,42+17,46+42,92)*1 201,810

W Súčet 201,810

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 509,87

3 K 978013191.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 201,810 4,19 845,58

FP Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stien vnútorných v rozsahu do 100 % -0,046 t

W "nosné murivo po obvode na výšku 1m"

W (32,38+17,36+62,27+29,42+17,46+42,92)*1 201,810

W Súčet 201,810

4 K 979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 9,283 13,87 128,76

FP Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím

5 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,283 17,37 161,25

FP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

6 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 925,300 0,49 453,40

FP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

7 K 979082111 Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 9,283 14,66 136,09

FP Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

8 K 979082121 Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 27,849 1,62 45,12

FP Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

W 9,283*3 "Prepočítané koeficientom množstva 27,849

W Súčet 27,849

9 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 9,283 79,68 739,67

FP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

D 99 Presun hmôt HSV 370,74

10 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 8,476 43,74 370,74

FP Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

D PSV Práce a dodávky PSV 11 886,70

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 11 886,70

11 K 711111001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena m2 401,290 0,32 128,41

FP Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena

W "na základovú dosku"401,29 401,290

W Súčet 401,290

12 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,120 2 077,18 249,26

FP Lak asfaltový penetračný

W 401,29*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva 0,120

W Súčet 0,120

13 K 711141559.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 802,580 6,47 5 192,69

FP Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

W "na základovú dosku"401,29*2 802,580

W Súčet 802,580

14 M 628310001000.S Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou m2 922,967 6,52 6 017,74

FP Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		802,58*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		922,967		
	VV		Súčet		922,967		
15	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	100,055	2,98	298,60
	PP		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m				
	D	M	Práce a dodávky M				18 644,40
	D	21-M	Elektromontáže				18 644,40
16	K	1	Dodávka + montáž vysušovacej a suchý stav udržiavacej súpravy napr. Aquapol	ks	3,000	6 214,80	18 644,40
	PP		Dodávka + montáž vysušovacej a suchý stav udržiavacej súpravy napr. Aquapol				
	D	OST	Ostatné				5 813,91
17	K	001	Dodávka + montáž vysušovacej a suchý stav udržiavacej súpravy napr. Aquapol	ks	1,000	5 813,91	5 813,91
	PP		Dodávka + montáž vysušovacej a suchý stav udržiavacej súpravy napr. Aquapol				

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08901 Svidník
IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020321

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

1.9 - Realizácia debarierizačných opatrení

JKSO:

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

KS:

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ:

Obec Závadkanad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

Projektant:

Ing. arch. Martin Mišura

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 550,14

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 550,14

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

8 056,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Centrálna 812/13

08901 Svidník

IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020002160

08 08 2025

R EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt: 1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť: 1.9 - Realizácia debarierizačných opatrení

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom

Projektant: Ing. arch. Martin
Mišura

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	6 550,14
HSV - Práce a dodávky HSV	6 550,14
1 - Zemné práce	363,16
5 - Komunikácie	3 612,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 632,94
99 - Presun hmôt HSV	941,77

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťaženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **6 550,14**

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08901 Svidník
IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020502100



ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

1.9 - Realizácia debarierizačných opatrení

Miesto:

KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum:

08.08.2025

Objednávateľ:

Obec Závadkanad Hronom

Projektant:

Ing. arch. Martin
Mišura

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Vandriak

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 550,14

D HSV Práce a dodávky HSV **6 550,14**

D 1 Zemné práce **363,16**

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	7,460	3,93	29,32
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

PP Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t

VV "búracie práce X"7,46

VV

7,460

Súčet

7,460

2	K	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	7,460	29,56	220,52
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t

VV "búracie práce X"7,46

VV

7,460

Súčet

7,460

3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	7,700	4,93	37,96
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------

PP Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t

VV "búracie práce X"4+3,7

VV

7,700

Súčet

7,700

4	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,967	67,72	65,49
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PP Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3

VV "schodisko vstup"1,1*0,41*0,5+1,3*1,14*0,5

VV

0,967

5	K	133201209.S	Příplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,967	10,21	9,87
---	---	-------------	--	----	-------	-------	------

PP Příplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3

D 5 Komunikácie **3 612,27**

6	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	21,863	9,74	212,95
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PP Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm

7	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,863	14,91	325,98
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm

VV "prístupový chodník"

VV 7,1+2*1,5-0,6*0,9

VV

9,560

VV

"vstupy"

VV 6,99+3,38+1,1*0,41+1,3*1,14

VV

12,303

Súčet

21,863

8	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	21,863	18,31	400,31
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PP Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého

VV "prístupový chodník"

VV 7,1+2*1,5-0,6*0,9

VV

9,560

VV

"vstupy"

VV 6,99+3,38+1,1*0,41+1,3*1,14

VV

12,303

Súčet

21,863

9	M	583810001100.S	Kamenná dlažba	m2	22,082	121,05	2 673,03
---	---	----------------	----------------	----	--------	--------	----------

PP Kamenná dlažba

VV 21,863*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva

VV

22,082

Súčet

22,082

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 632,94**

10	K	917831511.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	5,450	26,56	144,75
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

PP Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"vstupy"0,3*2+1,1+1,25*3		5,450		
VV		Súčet		5,450		
1  A	592170006240.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x400 mm, prírodná	ks	33,354	13,57	452,61
PP		Palisáda betónová, rozmer 120x165x400 mm, prírodná				
VV		5,45*6,12 "Prepočítané koeficientom množstva		33,354		
VV		Súčet		33,354		
1  K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	2,400	15,93	38,23
PP		Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t				
VV		"búracie práce L"0,9+1,5		2,400		
VV		Súčet		2,400		
1  K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,228	223,69	51,00
PP		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t				
VV		"búracie práce O"1,58*1,44*0,1		0,228		
VV		Súčet		0,228		
1  K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	0,796	17,57	13,99
PP		Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t				
VV		"búracie práce O"1,58*1,44*0,35		0,796		
VV		Súčet		0,796		
1  K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,914	13,87	95,90
PP		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
1  K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,914	17,37	120,10
PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
1  K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,226	0,49	30,49
PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
VV		6,914*9 "Prepočítané koeficientom množstva		62,226		
VV		Súčet		62,226		
1  K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,914	14,66	101,36
PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
1  K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,742	1,62	33,60
PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
VV		6,914*3 "Prepočítané koeficientom množstva		20,742		
VV		Súčet		20,742		
2  K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,914	79,68	550,91
PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné				
D	99	Presun hmôt HSV				941,77
2  K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,531	43,74	941,77
PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08901 Svidník
IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020302100

Eur

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

1.10 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

JKSO:

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

KS:

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ:

Obec Závadkanad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

Projektant:

Ing. arch. Martin Mišura

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

52 449,34

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

52 449,34

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

64 512,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Centrálna 812/13

08901 Svidník

IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020002160

08 08 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

1.10 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto:

KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum:

08.08.2025

Objednávateľ:

Obec Závadkanad Hronom

Projektant:

Ing. arch. Martin
Mišura

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

52 449,34

HSV - Práce a dodávky HSV

44 328,26

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 503,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36 202,20

99 - Presun hmôt HSV

1 622,40

PSV - Práce a dodávky PSV

8 121,08

713 - Izolácie tepelné

8 121,08

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)


52 449,34

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Centrálna 812/13

08901 Svidník

IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020302100



ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt: 1 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť: 1.10 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ: Obec Závadkanad Hronom

Projektant: Ing. arch. Martin
Mišura

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **52 449,34**

D HSV Práce a dodávky HSV **44 328,26**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **6 503,66**

1	K	632441118.S1	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	162,920	16,16	2 632,79
---	---	--------------	---	----	---------	-------	----------

PP	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm						
VV	"mč1,02"42,3				42,300		
VV	"mč1,04"11,89				11,890		
VV	"mč1,05"1,94				1,940		
VV	"mč1,09"13,95				13,950		
VV	"mč1,10"48,75				48,750		
VV	"mč1,11"20,71				20,710		
VV	"mč1,12"4,07				4,070		
VV	"mč1,13"2,43				2,430		
VV	"mč1,14"2,25				2,250		
VV	"mč1,15"6,67				6,670		
VV	"mč1,16"7,96				7,960		
VV	Súčet				162,920		

2	K	632441118.S2	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	213,860	18,10	3 870,87
---	---	--------------	---	----	---------	-------	----------

PP	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm						
VV	"mč1,03"61,9				61,900		
VV	"mč1,06"63,1				63,100		
VV	"mč1,07"25,67				25,670		
VV	"mč1,08"63,19				63,190		
VV	Súčet				213,860		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **36 202,20**

3	K	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín škarobetonových hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,600 t	m3	35,000	54,26	1 899,10
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

PP Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín škarobetonových hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,600 t

4	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	74,798	90,85	6 795,40
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

PP	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t						
VV	"mč1,02"42,3*0,2				8,460		
VV	"mč1,03"61,9*0,2				12,380		
VV	"mč1,04"11,66*0,2				2,332		
VV	"mč1,05"1,73*0,2				0,346		
VV	"mč1,06"62,57*0,2				12,514		
VV	"mč1,07"26,17*0,2				5,234		
VV	"mč1,08"62,66*0,2				12,532		
VV	"mč1,09"13,82*0,2				2,764		
VV	"mč1,10"47,47*0,2				9,494		
VV	"mč1,11"20,6*0,2				4,120		
VV	"mč1,12"4,09*0,2				0,818		
VV	"mč1,13"4,67*0,2				0,934		
VV	"mč1,14"6,8*0,2				1,360		
VV	"mč1,15"7,55*0,2				1,510		
VV	Súčet				74,798		

5	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	77,060	2,60	200,36
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"mč1,02"42,3		42,300		
	VV		"mč1,04"11,66		11,660		
	VV		"mč1,05"1,73		1,730		
	VV		"mč1,09"13,82		13,820		
	VV		"mč1,15"7,55		7,550		
	VV		Súčet		77,060		
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	222,097	17,37	3 857,82
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 220,970	0,49	1 088,28
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	222,970	14,66	3 268,74
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	817,296	1,62	1 324,02
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
	VV		272,432*3 "Prepočítané koeficientom množstva		817,296		
	VV		Súčet		817,296		
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	222,970	79,69	17 768,48
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné				
	D	99	Presun hmôt HSV				1 622,40
11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,092	43,74	1 622,40
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 121,08
	D	713	Izolácie tepelné				8 121,08
12	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	376,780	1,20	452,14
	PP		Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou				
13	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	433,297	0,70	303,31
	PP		Krycia PE fólia hr. 0,12 mm				
	VV		376,78*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		433,297		
	VV		Súčet		433,297		
14	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	376,780	2,66	1 002,23
	PP		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách				
	VV		"mč1,02"42,3		42,300		
	VV		"mč1,03"61,9		61,900		
	VV		"mč1,04"11,89		11,890		
	VV		"mč1,05"1,94		1,940		
	VV		"mč1,06"63,1		63,100		
	VV		"mč1,07"25,67		25,670		
	VV		"mč1,08"63,19		63,190		
	VV		"mč1,09"13,95		13,950		
	VV		"mč1,10"48,75		48,750		
	VV		"mč1,11"20,71		20,710		
	VV		"mč1,12"4,07		4,070		
	VV		"mč1,13"2,43		2,430		
	VV		"mč1,14"2,25		2,250		
	VV		"mč1,15"6,67		6,670		
	VV		"mč1,16"7,96		7,960		
	VV		Súčet		376,780		
15	M	283760001600.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	768,631	6,86	5 272,81
	PP		Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh				
16	K	713482121.S	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerезaním a zalepením, hrúbka izolácie 15-20 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	150,000	4,35	652,50
	PP		Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerезaním a zalepením, hrúbka izolácie 15-20 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm				
17	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	153,000	2,10	321,30
	PP		Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych				
	VV		150 * 1,02		153,000		
	VV		Súčet		153,000		
18	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	73,211	1,60	116,79
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných ...

Časť:

2.1 - Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

JKSO:

Miesto:

KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

KS:

Dátum:

08.08.2025

Objednávateľ:

Obec Závadkanad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

Projektant:

Ing. arch. Martin Mišura

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

25 464,62

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

25 464,62

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

31 321,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

08 08 2025

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Centrálna 812/13

08901 Svidník

IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020002160

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných ...

Časť:

2.1 - Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ: Obec Závadkanad Hronom

Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Mišura
Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

25 464,62

D1 - MATERIÁL

18 060,37

D2 - PRÁCA

3 834,94

M - Práce a dodávky M

3 569,31

D6 - NN prípojka

3 569,31

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

25 464,62

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08901 Svidník
IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020302180



ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
ZÁVADKA NAD HRONOM - ZMENA č.1

Objekt:

2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných ...

Časť:

2.1 - Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Miesto: KN-C 335, k.ú. Závadka nad Hronom

Dátum: 08.08.2025

Objednávateľ: Obec Závadkanad Hronom

Projektant: Ing. arch. Martin
Mišura

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 464,62

D	D1	MATERIÁL	18 060,37
---	----	----------	-----------

1	M	Pol155	Menič (striedač) 10kW	kus	1,000	1 607,99	1 607,99
PP			Menič (striedač) 10kW				
2	M	Pol156	požiarny odpájač DC strany	kus	32,000	80,22	2 567,04
PP			požiarny odpájač DC strany				
3	M	Pol157	Konštrukcia na šikmú strechu pre uchytenie panelov	SET	1,000	2 836,03	2 836,03
PP			Konštrukcia na šikmú strechu pre uchytenie panelov				
4	M	Pol158	FVE Panely-M 460Wp	kus	32,000	181,49	5 807,68
PP			FVE Panely-M 460Wp				
5	M	Pol159	Rozvádzače AC-DC	kus	1,000	2 082,81	2 082,81
PP			Rozvádzače AC-DC				
6	M	Pol160	Podružný materiál (lišty, káble, vodiče, ističe....)	kpl	1,000	1 996,04	1 996,04
PP			Podružný materiál (lišty, káble, vodiče, ističe....)				
7	M	Pol161	Komponenty -požiadavka SSE-D /rele, ističe, skúšobne svorky	kpl	1,000	1 162,78	1 162,78
PP			Komponenty -požiadavka SSE-D /rele, ističe, skúšobne svorky				

D	D2	PRÁCA	3 834,94
---	----	-------	----------

8	K	Pol162	Montážne práce(montáž, zapojenie, nastavenie, revízie,projekt, plošina.....)	€	1,000	3 569,05	3 569,05
PP			Montážne práce(montáž, zapojenie, nastavenie, revízie,projekt, plošina.....)				
9	K	Pol163	Doprava,Ubytovanie	€	1,000	265,89	265,89
PP			Doprava,Ubytovanie				

D	M	Práce a dodávky M	3 569,31
---	---	-------------------	----------

D	D6	NN prípojka	3 569,31
---	----	-------------	----------

10	M	Pol57	Rozvádzač RE, vr. prístrojovej náplne,	ks	1,000	2 966,71	2 966,71
PP			Rozvádzač RE, vr. prístrojovej náplne,				
11	M	Pol58	Chránička KOPODUR KD 09063	m	25,000	2,77	69,25
PP			Chránička KOPODUR KD 09063				
12	M	Pol59	Kábel CYKY-J 4x25	m	20,000	19,37	387,40
PP			Kábel CYKY-J 4x25				
13	M	Pol60	Kábel CYKY-O 3x2,5	m	25,000	1,16	29,00
PP			Kábel CYKY-O 3x2,5				
14	M	Pol42.1	Drôt FeZn fi 10 mm	kg	30,000	3,89	116,70
PP			Drôt FeZn fi 10 mm				
15	M	Pol61	Výstražná fólia BLESK 33 cm, BAL = 100 m	BAL	0,020	12,37	0,25
PP			Výstražná fólia BLESK 33 cm, BAL = 100 m				

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
08201 Svidník
IČO: 36454576, IČ DPH: SK20200210